

質疑書

工事名： 沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(ライフライン(幹線等))工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	E-11	高圧引込ケーブル (A/B系) 6.6kV CVT38sq数量及びサイズに相違が発生した場合は別途見積となりますが宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
2	E-11	高圧引込ケーブル (A/B系) 6.6kV CVT38sqは一般ケーブルのE Eタイプとして見込んで宜しいですか？ 防蟻ケーブルのE Eタイプの場合は別途見積となりますが宜しいですか？	一般ケーブルとします。
3	E-11	高圧引込ケーブル (A/B系) 6.6kV CVT38sq直線接続材は数量記載ありません。 必要となった場合は別途見積となりますが宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
4	E-11	高圧引込ケーブル (A/B系) 6.6kV CVT38sq耐圧試験は記載ありません。 本工事で見込む必要がある場合は別途見積となりますが宜しいですか？	本工事で見込みとさせていただきます。
5	E-11	光ケーブルSM10/125数量及びサイズに相違が発生した場合は別途見積となりますが宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
6	E-11	光ケーブルSM10/125は一般ケーブルとして見込んで宜しいですか？ 防蟻ケーブルの場合は別途見積となりますが宜しいですか？	一般ケーブルとします。
7	E-11	光ケーブル (IT用) SM10/125-256Cは既設ハンドホール内で既設ケーブルと直線接続で見込んで宜しいですか？ ※図面上、外構ルート途中で途切れています。	既設マンホール内で既設ケーブルと分岐します。別添インキュベータ光ケーブル分岐図面を参照ください。
8	E-12	低圧ケーブル (既存施設用) 数量及びサイズに相違が発生した場合は別途見積となりますが宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
9	E-12	低圧ケーブル (既存施設用) は一般ケーブルとして見込んで宜しいですか？ 防蟻ケーブルの場合は別途見積となりますが宜しいですか？	一般ケーブルとします。

質疑書

工事名： 沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(ライフライン(幹線等))工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
10	E-11 E-12	接地ケーブルの記載がありませんので別途工事で宜しいですか？ 必要であれば別途見積となりますが宜しいですか？	棟間接地線は不要とします。
11	E-24 E-31※	電力監視設備システム構成図で第2エネルギーセンター棟に「本工事」記載がありますが、インキュベータ施設「本工事」の誤りですか？機器は本工事で見込んで宜しいですか？ ※インキュベータ施設2は「機器は本工事」記載あります。	本工事で実施する範囲は、既設電力監視システムに表示されている施設名称「既設R&D」の名称変更を本工事で行うものとします。なお、変更後の建物名称は、契約締結後、指示いたします。
12	E-27 E-34	中央管理点入出力一覧表に記載の「操作・表示・計測・計量」信号取合先における各出力端末器は別途工事で宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
13	全般	Phase1とPhase2で仕様が異なる箇所についてはPhase2をベースとして宜しいですか？	変更が発生した場合は協議します。
14	E-01	公共建築工事標準仕様書は「令和4年版」適用で統一として宜しいですか？ ※設計図では「平成31年度版」と記載あります。	令和14年度版とします。
15	E-02	耐震基準について記載がありませんが「クラスS」で統一として宜しいですか？	E-02耐震装置表を参照ください。
16	E-27 E-34	中央管理点入出力一覧表のうち、キュービクル遮断器等のリモート操作（オコ）の記載がありますが、停復電制御（シケス制御）は別途工事として宜しいですか？	本工事としてください。
		以下余白	